



RIDAS kapitel 10 – Genomförande av projekt

Per Elvnejd, arbetsgrupp RIDAS

2019-04-09

Detta kapitel har införts i RIDAS för att:

- Belysa behovet av att beakta och hantera dammrelaterade risker i projekt
- Belysa behovet av att analysera hur en anläggningsförändring påverkar dammsäkerheten
- Tydliggöra att projektverksamhet inte får medföra försämrade dammsäkerhet
- Tillhandahålla en text som projektteam enkelt kan ta del av utan att tidigare ha arbetat med RIDAS

Kapitlets innehåll

- 10.1 Planering med hänsyn till risker vid genomförandet
- 10.2 Organisation, granskning och kontroll
- 10.3 Fångdammar och andra provisorier
- 10.4 Beredskap och övervakning under genomförandet
- 10.5 Funktionskontroll
- 10.6 Dokumentation och relationshandlingar

10.1 Planering med hänsyn till risker vid genomförandet

- Nedsatt avbördningskapacitet
 - Hur hantera stora flöden
 - Samverkan i vattendraget
- Risker vid arbete med upptagen dämning/vattentryck (ej specifikt omnämnt i RIDAS)

10.2 Organisation, granskning och kontroll

- Kompetenskrav
- Medverkan från personal som normalt arbetar med anläggningen
- Avsteg från RIDAS ska dokumenteras
- Granskning av planering och projektering
- Utförandekontroll vid entreprenader – utsedda kontrollanter
- DS ansvar för anläggningen gäller även under projekt och omfattar även dammdelar som ingår i eller påverkas av projektverksamheten.

10.3 Fångdammar och andra provisorier

- Fångdammar som ersätter en del av ordinarie damm
 - Konsekvenser vid haveri är likartade haveri i ordinarie damm
 - Medför krav motsvarande för en ordinarie damm
 - Återkomsttider för dimensionerande flöden kan anpassas
- Fångdammar som enbart torrlägger ett arbetsområde
 - Krav anpassas till arbetsmiljörisker och påverkan på projektet (ekonomisk skada).
- Pumphedningar ska utföras av rör (ej slang)
- Provisorier utförs om möjligt så att ordinarie funktioner bibehålls

10.4 Beredskap och övervakning under genomförandet

- Beredskapsplan för projekt
- Information
 - Internt
 - Externt, ex räddningstjänst
- Övervakning, mätning, inspektion
- Larm med ljus och ljud

10.5 Funktionskontroll

- Kontroll av ny eller ombyggd utrustning
- Kontroll av utrustning som kan ha påverkats av projektarbetena
- Funktionskontroll godkänns av och rapporteras till anläggningsägaren

10.6 Dokumentation och relationshandlingar

- Alltid upprätta relationshandlingar
- Instruktioner för drift – och underhåll
- Gå igenom arkiv och markera ej längre aktuella handlingar



**ENERGI
FÖRETAGEN**